р по		_			_	Физический	Стоимость за вычетом	Стоимость итого,	
поря	Шифр	Группа расценки	Код расценки	Комплексная расценка, ед.изм.	Ед. изм.	объем конструктива	матерналов руб. без НЛС	руб. без НДС	Статус расценки
02.0	.019-B.HB1					конструктива	пдс		
02.0	.01 <i>7</i> -D.11D1		1	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы					
1				Состав работ:					
1	02.05.019-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.20.03	1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы.	м3	73,40	339,94	24 951,41	утвержден ДС6
1			,	Обработка откосов до проектных (при необходимости)     Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.					, ,
1				1. Перемещение экскаватора в пределах фронта расот.     4. Устройство въездов в котлован (при необходимости).					
				Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5км					
2	02.05.019-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.200-5	Состав работ:	T	139,46	303,79	42 366,73	утвержден ДС6
-				Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км  Работа на отвале					
1				Состав работ:					
3	02.05.019-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.25	1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов.	100м3	0,73	4 046,06	2 969,81	утвержден ДС6
1				<ol> <li>Содержание проездов на отвале.</li> <li>Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.</li> </ol>					
				Очистка кузовов автомооплен-самосвалов при их выгрузке.      Разработка котлована экскаваторами без предварительного рыхления в отвал					
1				Состав работ:					
1				1. Разработка грунта навымет.					
4	02.05.019-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.20.02	<ol> <li>Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.</li> <li>Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.</li> </ol>	м3	2 232,10	429,02	957 618,33	утвержден ДС6
1				<ol> <li>Доработка грунта вручную с выбрасыванием на бровку.</li> </ol>					
1				5. Зачистка дна и поверхности стенок вручную.					
-				6. Откидка грунта от бровки.					
1				Обратная засыпка вручную с уплотнением Состав работ:					
5	02.05.019-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.40.01	1. Засыпка грунтом с разбивкой комьев	м3	805,40	3 446,15	2 775 531,22	утвержден ДС6
1				2. Поливка водой при необходимости.					
$\vdash$				Уплотнение грунта.  Обратная засыпка механизированным способом с уплотнением					
1				Состав работ:					
6	02.05.019-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.40	1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.	1000м3	1,45	90 902,00	132 171,51	утвержден ДС6
1				Разравнивание грунта слоями перед уплотнением.     Механизированное уплотнение грунта .					
$\vdash$				Устройство колодца из сборного ж/б					
1				Состав работ:					
1				1. Устройство бетонной подготовки.					
7	02.05.019-B.HB1	Внугренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.212	<ol> <li>Укладка сборной железобетонной плиты днища.</li> <li>Устройство бетонного лотка.</li> </ol>	м3	5,23	80 153,59	419 203,26	утвержден ДС6
1		71 17	~- ·	4. Монтаж сборных железобетонных конструкций.					, st 11-11-1
1				5. Установка люка.					
1				б. Установка металлических стремянок.     Гидроизоляция стен и днища.					
				Устройство отмостки					
8	02.05.019-B.HB1	Бетонные и железобетонные конструкции	ЦС-06.00.01	Состав работ:	м3	0,10	10 792,92	1 067,53	утвержден ДС6
$\vdash$			1	1. Устройство отмостки Ввод в здание с заделкой проходок			<del> </del>		
	02.05.010 0 1101	Система электроснабжения и электроосвещения	HM-08.100	Состав работ:	,	4,00	20 112 22	112 440 20	VTDDDWAGU BCG
"	υ2.υ3.υ17 <b>-D</b> .Π <b>D</b> 1	спетема электроенаожения и электрооевещения	14M-08.100	1. Изготовление гильз, заделка проходов стальными трубами.	шт	4,00	28 112,32	112 449,30	утвержден ДС6
$\vdash$				Герметизация.     Гидроизоляция двухкомпонентным материалом типа Бастион ГО			-		
1				I идроизоляция двухкомпонентным материалом типа Бастион I O Состав работ:					
1				1. Подготовка поверхности для нанесения изоляции.					
10	02.05.010.03.001	Топпология пороживаетой Оп	ПС-26.06.02	2. Приготовление раствора.		49,69	785.92	39 052,57	17700W 800
10	02.03.019-B.HB1	Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	цс-26.06.02	Гидроизоляция вручную трещин и раковин.     Нокрытие гидроизоляционным слоем поверхности.	м2	49,69	/85,92	39 052,57	утвержден ДС6
1				5. Устройство армирующей сетки.					
1				Покрытие гидроизоляционным слоем сетки.     Уход за покрытием.					
$\vdash$				7. Уход за покрытием.  Трубопровод Ду110 - 300мм, труба "Изокорсис У"			-		
1				грусопровод дутго - 500мм, труса изокорсис у					
1				1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования					
<b>L</b>	02.05.010 0 1101	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.150	2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа	M	1 075,00	5 698,22	6 125 585,16	ATRONWASH RCC
1 11	v2.v2.v19-В.ПВ1	ъпутренние и наружные сети водопровода и канализации	цс-10/22/23.150	<ol> <li>Разметка трассы прохождения трубопроводов и установки крепежных элементов</li> <li>Установка креплений трубопроводов</li> </ol>	M	1 0/3,00	3 098,22	0 123 383,16	утвержден ДС6
1				5. Прокладка канализационных труб Ду100 - 300 мм, труба Изокорсис У					
1				6. Гидравлические испытания					
$\vdash$			1	7. Промывка трубопроводов			<del> </del>		
1				Трубопроводная арматура Ду 65 - Ду 100 (задвижки, вентили, шаровые краны, регулирующие клапаны)					
1				Состав работ:					
1				1. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов,					
12	02.05.019-B.HB1	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.16	компл. 2. Доставка и подача труб, узлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.	шт	2,00	12 220,01	24 440,03	утвержден ДС6
1				3. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и дренажных устройств, шт					
1				<ol> <li>Испытание трубопроводов на прочность и герметичность, компл</li> <li>Монтаж, регулировка электропривода (пневмопривода) трубопроводной арматуры, компл.</li> </ol>					
1				э. этоттом, регулировка электропривода (письмопривода) груоопроводной арматуры, компи.					

13	02.05.019-В.НВ1	Виутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.121	Трубопровод с Ду до 50 мм, труба ПЭ Состав работ:  1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и нодача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Рамачкта трассы приохождения трубопроводов и установки крепежных элементов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопроводов, до до 50 мм, труба ПЭ100 ПНД, м  7. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  8. Установка канализационных трапов, шт.  9. Ісправлические испытания, м  10. Акт приемки пневматических и гидравлических испытаний, компл.  11. Промывка трубопроводов, м  12. Присоединение трубопроводов, к сетям водоснабжения и водоотведения, шт.  13. Проверка комплектности рабочей документации  14. Исполнительная сехма трубопроводов костановки и канализации, док.	м	2,00	1 570,98	3 141,97	утвержден ДСб
14	02.05.019-B.HB1	Виутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.174	футляр стальной Ду 250 - 510 мм для прохода трубопровода Состав работ: 1. Прожладка трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электроспариая прямошовная, м 2. Наисеение весьма усиленной антикорромнонной изолящин на стальные трубопроводы, м 3. Устройство песчаного созпования с уплотиением, м3	М	44,00	4 219,99	185 679,34	утвержден ДС6
15	02.05.019-B.HB1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.177	Протаскивание в футляр стальных труб Состав работ: 1. Установка и разборка такспажных приспособлений. 2. Установка дилэкстрических скольжицкх опор. 3. Протаскивание труб в футляр лебсакой.	М	44,00	2 880,29	126 732,76	утвержден ДС6
16	02.05.019-B.HB1	Ограждающие конструкции, перегородки, заполнение проемов	ЦС-10.10	Устройство конструкций деревянных Состав работ: 1. Установка конструкций из брусьев, досок, бревен с креплением соединительными деталями.	м3	0,35	109 256,48	38 239,77	утвержден ДС6
17	02.05.019-B.HB1	Конструкции металлические	ЦС-09.50	Несущая конструкция кабельных сетей и трубопроводов, ти Состав работ:  1. Подача конструкций с приобъектного склада к месту установки 2. Укрупнительная сборка и сортировка конструкций 3. Подъем, установка в проектное положение и выверка конструкций, ти 4. Сварка установленных конструкций, рассверловка отв., клепка и постановка постоянных болтов 5. Восстановление груптовки нарушенной при монтаже металлоконструкций, м2 6. Очнетка поверхности щетками 7. Обежиривание 8. Окраска металлических огрунтованных поверхностей 9. Антикоррозионная защита металлоконструкций за 2 раза, м2	т	0,28	86 164,56	23 729,72	утвержден ДСБ
02.0	6.058-В.НК1								
18		Земляные работы	ЦС-01.20.02	Разработка котлована экскаваторами без предварительного рыхления в отвал Состав работ:  1. Разработка грунта навымет.  2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.  3. Велюмогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.  4. Доработа грунта вручную с выбрасываниям на бровку.  5. Зачистка дна и поверхности стенок вручную.  6. Откидка грунта от бровки.	м3	90,00	429,02	38 611,91	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
19	02.06.058-B.HK1	Земляные работы	ЦС-01.20.03	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы Состав работ: 1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы. 2. Обработка откосов до проектных (при необходимости) 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 4. Устройство выездов в колтовам (при необходимости).	м3	15,00	339,94	5 099,06	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
20	02.06.058-B.HK1	Земляные работы	ЦС-01.200-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5км Состав работ: 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км	т	27,45	303,79	8 339,07	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
21	02.06.058-B.HK1	Земляные работы	ЦС-01.25	Работа на отвале Состав работ:  1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Содержание проездов на отвале. 3. Очиста куловов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.	100м3	0,15	4 046,06	606,91	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
22	02.06.058-B.HK1	Земляные работы	ЦС-01.40.01	Обратная засыпка вручную с уплотнением Состав работ:  1. Засыпка грунгом с разбивкой комьев  2. Поливка водой при необходимости.  3. Уплотнение грунта.	м3	12,00	3 446,15	41 353,83	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
23	02.06.058-B.HK1	Земляные работы	ЦС-01.40	Обратная засыпка механизированным способом с уплотнением Состав работ:  1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 2. Разравнивавие грунта сложи перед уплотнением. 3. Механизированное уплотнение грунта.	1000м3	0,08	90 902,00	7 272,16	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
24	02.06.058-B.HK1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.150	Трубопровод Ду110 - 300мм, труба "Изокорсис У" 1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования 2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа 3. Разметка трассы прохождения трубопроводов и установки крепежных элементов 4. Установка креплений трубопроводов 5. Прокладка канализационных труб Ду100 - 300 мм, труба Изокорсис У 6. Гидравлические испытания 7. Промывка трубопроводов	М	16,00	5 698,22	91 171,50	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить

25	02.06.058-B.HK1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.212	Монтаж сборных железобетонных конструкций.     Установка люка.     Остановка металлических стремянок.     Пидроизовляция стен и диница.	м3	2,94	80 153,59	235 651,55	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
26	02.06.058-B.HK1	Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	ЦС-26.04	Теплоизоляция горизонтальных поверхностей: кровли, полов и отмостки Состав работ:  1. Распиловка теплоизоляционных плит  2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой	м3	0,12	32 364,61	3 883,75	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
27	02.06.058-B.HK1	Конструкции металлические	ЦС-09.99	Металлические решетки приямков, т Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их. 2. Окраска металлических конструкций за 1 раз.	т	0,00	139 701,51	109,81	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
28	02.06.058-B.HK1	Виугренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.174	Футляр стальной Ду 250 - 510 мм для прохода трубопровода Состав работ:  1. Прожладка трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электросварная прямошовная, м 2. Наисеение весьма усиленной антикоррозионной изолящии на стальные трубопроводы, м 3. Устройство песчаного есопования с уплотичением, м3	М	3,15	4 219,99	13 292,95	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
29	02.06.058-B.HK1	Ограждающие конструкции, перегородки, заполнение проемов	ЦС-10.10	Устройство конструкций деревянных Состав работ: 1. Установка конструкций из брусьев, досок, бревен с креплением соединительными деталями.	м3	0,01	109 256,48	1 092,56	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
04.0	6.227-Т.ТК			17 17 77 71 1 7 7					
		Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.501	Демонтаж трубопровода Состав работ:  1. Отключение демонтируемого участка сети от действующего 2. Промывка, предувка, дегазация, дезактивация (при необходимости), демонтируемого участка сети 3. Установка конструкций, обеспечивающих устойчивость демонтируемого объекта и его отдельных заментов 4. Устройство временных защитных ограждений 5. Демонтаж существующей запорно-регулирующей арматуры 6. Демонтаж сетей водопровода и канализации	М	3 200,00	6 290,66	20 130 124,00	утвержден ДС8
31	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦС-01.203	Погрузка или разгружа материалов с помощью автокранов или погрузчиков  1. Застропка груза. 2. Перемещение краном (погрузчиком). 3. Отстропка груза.	т	451,55	475,13	214 540,87	үтвержден ДС8
32	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦС-01.201	Перевозка грузов бортовыми автомобилями и спец. транспортом на 1км 1. Перевозка грузов бортовыми автомобилями и спец. транспортом на 1км	т	225,77	280,88	63 414,01	утвержден ДС8
33	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.06	Трубопровод с наруживым днаметром 426 мм - 530 мм из углеродистой стали Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, компл.  2. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл.  3. Укрупнительная сборка и сварка узлов и блоков трубопроводов, компл.  4. Доставка и подача труб, узлов, изделий, арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  5. Установка опор, подвесок и комутов для трубопроводов, компл.  6. Установка и сварка элементов трубопровода в просктном положении, м  7. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и дрешжных устройств, шт  8. Контроль, качества сваркых соединений трубопроводов, компл.  9. Испытание трубопроводов на прочность и герметичность, компл.  10. Промывка и продувка трубопроводов, компл.	м	267,70	15 050,11	4 028 913,11	утвержден ДС8
34	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.20	Трубопроводная арматура до Ду 500 (задвижки, вентили, шаровые краны, регулирующие клапаны) Состав работ:  1. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл.  2. Доставка и подача труб, удлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  3. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и дренважных устройств, шт  4. Испытание грубопровода на прочиссти и герментичесть, компл.  5. Монтаж, регулировка электропривода (пневмопривода) трубопроводной арматуры, компл.	шт	9,00	45 660,59	410 945,30	утвержден ДС8
35	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.05	Трубопровод с наружным диаметром 325 мм - 377 мм из углеродистой стали Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов 2. Укрупнительная сборка и сварка узлов и блоков трубопроводов 3. Доставка и подача труб, узлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки 4. Установка попр, подвесои к момутов дия трубопроводов 5. Установка и сварка элементов трубопровода в проектном положении 6. Контроль качества сварных соединений трубопроводов 7. Испытание трубопроводов на прочность и герметичность 8. Промывка и продувка трубопроводов	м	2,00	10 831,19	21 662,38	утвержден ДС8

36	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.04	Трубопровод с наружным диаметром 219 мм - 273 мм из углеродистой стали Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов 2. Укрупнительная сборка и сварка удлов и блюков трубопроводов 3. Доставка и подача труб, удлов, изделий, анмитры с прибектного склада до места установки 4. Установка опор, подвесок и хомутов для трубопроводов 5. Установка и сварка элементов трубопровода в проектном положении 6. Контроль качества сварных соединений трубопроводов 7. Испатамие трубопроводов па прочность и герметичность.  8. Промывка и продумка трубопроводов 8. Промывка и продумка трубопроводов 8. Промывка и продумка трубопроводов	М	364,00	6 518,65	2 372 786,78	утвержден ДС8
37	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.17	Трубопроводная арматура Ду 150 - Ду 200 (задвижки, вентили, шаровые краны, регулирующие клапаны) Состав работ:  1. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл.  2. Доставка и подача труб, удлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  3. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и дренажных устройств, шт  4. Испатание трубопроводов на прочность и терметичность, компл.  5. Монтаж, регулировка электропривода (пнеимопривода) трубопроводной арматуры, компл.	шт	8,00	-61 949,82	-495 598,53	утвержден ДС8
38	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.03	Трубопровод с наружным диаметром 108 мм - 159 мм из углеродистой стали Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, компл.  2. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл.  3. Укрупнительная сборка и сварка узлов и блоков трубопроводов, компл.  4. Доставка и подача труб, узлов, изделий, арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  5. Установка и подача труб, узлов, изделий, арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  6. Установка и сварка элементов трубопровода в проектном положении, м  7. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и денажных устройств, шт  8. Контроль качества карацих сесынений трубопроводов, компл.  9. Испытание трубопроводов на прочность и герметичность, компл.	М	1 155,00	4 852,12	5 604 198,60	утвержден ДС8
39	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.01	Трубопровод с наружным диаметром до 57 мм из углеродистой стали Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, компл.  2. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл.  3. Укрупнительная сборка и сварка узлов и блоков трубопроводов, компл.  4. Доставка и подяча труб, узлов, изделий, арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  5. Установка и подяча труб, узлов, изделий, арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  6. Установка и сварка элементов трубопроводов, компл.  6. Установка и сварка элементов трубопроводов, поделики, м  7. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и дренажных устройств, шт  8. Контроль качества сварких соединений трубопроводов, компл.  9. Испытание трубопроводов на прочность и герметичность, компл.  10. Промывка и продувка трубопроводов, компл.	М	586,00	2718,63	1 593 114,25	утвержден ДС8
40	04.06.227-T.TK	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.174	Футляр стальной Ду 250 - 510 мм для прохода трубопровода Состав работ:  1. Прохладка трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электросварная прямошовная, м 2. Наиссение всьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы, м 3. Устройство песчаного основания с уплотиением, м3	М	404,00	4 219,99	1 704 873,94	утвержден ДС8
41	04.06.227-T.TK	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.177	Протаскивание в футляр стальных труб Состав работ:  1. Установка и разборка такслажных приспособлений.  2. Установка диэлектрических скользицих опор.  3. Протаскивание труб в футляр лебедкой.	М	847,00	2 880,29	2 439 605,63	үтвержден ДС8
42	04.06.227-T.TK	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.175	Фуллар стальной ДУ 530 - 1030 мм для прохода трубопровода Состав работ: (5) спровода Ду 612 - 1390мм, труба стальная электросварная прямошовная, м 2. Наиссение всеьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы, м 3. Устройство песчаного основания с уплотиением, м3	М	443,00	572,38	253 564,89	утвержден ДС8
43	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.29	Трубопровод диаметром Ду315 - Ду450 из полиэтиленовых труб Состав работ;  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, компл.  2. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и митериалов, компл.  3. Укрупнительная сборка и сварка узлов и блоков трубопроводов, компл.  4. Доставка и подача труб, узлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  5. Установка и сварка элементов трубопроводов, компл.  6. Установка и сварка элементов трубопроводов в проектном положении, м  7. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и денажных устройств, шт  8. Контроль качества сваркых соединений трубопроводов, компл.  9. Непытание трубопроводов на прочность и герметичность, компл.  10. Промывка и продувка трубопроводов, компл.	м	2 488,50	1 780,96	4 431 912,74	утвержден ДС8

44	04.06.227-T.TK	Техиологические трубопроводы	ЦМ-12.19	Трубопроводная арматура Ду 350 - Ду 400 (задвижки, вентили, шаровые краны, регулирующие клапаны) Состав работ:  1. Приемка в монтаж сборочных сдиниц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, комил.  2. Доставки и подача труб, удлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  3. Монтаж трубопроводов да прочность и герметичность, компл.  5. Монтаж, регулировка электропривода (пневмопривода) трубопроводной арматуры, компл.  Трубопровод с наружным диаметром 500 мм - 710 мм из полиэтиленовых труб Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, компл.  2. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл.	шт	2,00	45 207,89	90 415,78	утвержден ДС8
45	04.06.227-T.TK	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.30	<ol> <li>Укрупнительная сборка и сварка удлов и блоков трубопроводов, компл.</li> <li>Доставка и подача труб, судлов, изделий, арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.</li> <li>Установка опор, подвесок и хомугов для трубопроводов, компл.</li> <li>Установка и сварка элементов трубопровода в проектном положении, м</li> <li>Монтаж трубопроводов фаматуры, компенсаторов, отборных и дренажных устройств, шт</li> <li>Контроль качества сварных соединений трубопроводов, компл.</li> <li>Непытание трубопроводов на прочность и терметичность, компл</li> <li>Промывка и продувка трубопроводов, компл.</li> </ol>	М	2 206,40	28 632,14	63 173 942,66	утвержден ДС8
46	04.06.227-T.TK	Техиологические трубопроводы	ЦМ-12.15	Трубопроводная арматура до Ду 50 (задвижки, вентили, шаровые краны, регулирующие клапаны) Состав работ:  1. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл.  2. Доставка и подача труб, удлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  3. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и дренажных устройств, шт  4. Испытание трубопровода на прочность и герменчность, компл.  5. Монтаж, регулировка электропривода (пневмопривода) трубопроводной арматуры, компл.	шт	2,00	6 943,26	13 886,51	утвержден ДС8
47	04.06.227-T.TK	Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	ЦС-26.52	Тепловая изоляция трубопроводов из вспененных материалов Состав работ: 1. Очистка поверхностей оборудования. трубопроводов от грязи и влаги 2. Установка деталей крепления теплоизоляционных конструкций 3. Теплоизоляция поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена/каучука 4. Монтаж съемной изоляция 5. Устройство покрытия рузонными материалами	м2	9 870,70	4 132,60	40 791 642,48	утвержден ДС8
48	04.06.227-T.TK	Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	ЦС-26.51	Тепловая польяция оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов Состав работ: 1. Очистка поверхностей оборудования. трубопроводов от гржи и влаги 2. Установка деталей крепления теплоизоляционных конструкций 3. Укладка теплоизоляционных материалов на изолируемую поверхность 4. Устройство покронного слоя из листового металла 5. Устройство покрытия рулонизмим материалами 6. Монтаж съемной изоляции	м3	40,00	104 481,48	4 179 259,00	утвержден ДС8
49	04.06.227-T.TK	Ограждающие конструкции, перегородки, заполнение проемов	ЦС-10.10	Устройство конструкций деревянных Состав работ: 1. Установка конструкций из брусьев, досок, бревен с креплением соединительными деталями.	м3	68,22	109 256,48	7 453 695,66	утвержден ДС8
50	04.06.227-T.TK	Отделочные работы	ЦС-15.05	Окраска полов, стен масляными составами Состав работ:  1. Первая окраска масляными составами 2. Вторая окраска масляными составами 3. Флейцевание или торцевание поверхностей	м2	151,44	848,30	128 467,66	утвержден ДС8
04.0	6.227-T.TI	К1							
51	04.06.227-T.TK1	Техиологические трубопроводы	ЦМ-12.01	Трубопровод с наружным диаметром до 57 мм из углеродистой стали Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, комил.  2. Приемка в монтаж сберочных сдиниц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, комил.  3. Укрупнительная сборка и сварка узлов и блоков трубопроводов, комил.  4. Доставка и подача труб, узлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  5. Установка подрача труб, узлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  6. Установка и сварка элементов трубопровода в проектном положении, м  7. Монтаж трубопроводова (арматуры, компексторов, отборных и денажных устройств, шт  8. Контроль качества сварных соединений трубопроводов, компл.  9. Испытание трубопроводов на прочность и терметичность, компл.  10. Промывка и продувка трубопроводов, компл.	м	1 217,00	2 718,63	3 308 566,63	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
52	04.06.227-T.TK1	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.15	Трубопроводная арматура до Ду 50 (задвижки, вентили, шаровые краны, регулирующие клапаны) Состав работ:  1. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл.  2. Доставка и полача труб, удлов, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  3. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и дренажных устройств, шт  4. Испатание трубопроводов на прочность и терметичность, компл.  5. Монтаж, регулировка закертопривода (шенкопривода) трубопроводной арматуры, компл.	шт	28,00	6 943,26	194 411,18	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить

			1			1	1	ı	
53	04.06.227-T.TK1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.174	Футляр стальной Ду 250 - 510 мм для прохода трубопровода Соства работ:  1. Прокладка трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электросварная прямошовная, м 2. Наиссение весьмы усиленной антикоррознонной изолящин на стальные трубопроводы, м 3. Устройство песчаного сосповляния с удилогиением, м 3	М	14,00	4 219,99	59 079,79	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
54	04.06.227-T.TK1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.177	Протаскивание в футляр стальных труб Состав работ: 1. Установка и разборка такслажных приспособлений. 2. Установка дилакстрических скользящих опор. 3. Протаскивание труб в футляр лебсаркой.	М	14,00	2 880,29	40 324,06	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
55	04.06.227-T.TK1	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.23	Трубопровод диаметром Ду40 - Ду80 из резиновых труб	м	1 134,00	4 050,22	4 592 946,65	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
56	04.06.227-T.TK1	Конструкции металлические	ЦС-09.70	Металлюконструкции лестниц, площадки, ограждения, мостовой переход, ти Состав работ:  1. Подача конструкций с приобъектного склада к месту установки  2. Укрупнительная сборка и сортировка конструкций  3. Подъем, установка в проектное положение и выверка конструкций, ти  4. Сварка установленных конструкций, рассверлювка отв., клепка и постановка постоянных болтов  5. Восстановление грунговки нарушенной при монтаже металлоконструкций, м2  6. Очистка поверхности щегками  7. Обсежиривание  8. Окраска металических огрунгованных поверхностей  9. Окраска металических огрунгованных поверхностей  9. Антикоролюнная защита металлоконструкций за 2 раза, м2	т	0,00	163 456,37	335,90	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
57		Технологические трубопроводы	ЦС-26.51.01	Тепловая изоляция оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов трубками наружным диметром до 160 мм Состав работ:  1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.  2. Промагка швов клеевым составом.  3. Прокленвание швов саможленщейся лентой.  4. Крепление изделий зажимами.  5. Изготовление изделий зажимами.  5. Изготовление и установка дивафратм.	М	2 404,00	3 387,37	8 143 237,48	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
	1.071-B.HB1								
58	04.11.071-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.20.02	Разработка котлована экскаваторами без предварительного рыхления в отвал Состав работ: 1. Разработка грунта навымет.  2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.  3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.  4. Доработка пруита вручную о выбрасыванием на бровку.  5. Зачистка дна и поверхности стенок вручную.  6. Откидка грунта от бровки.	м3	136,00	429,02	58 346,89	утвержден ДС8
59	04.11.071-В.НВ1	Земляные работы	цс-01.21.01	Разработка котлована экскаваторами с предварительным рыхлением с погрузкой в автомобили-самосвалы Состав работ:  1. Рыхление скального грунта гидромолотом на базе экскаватора.  2. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.  3. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.  4. Содержание забойной дороги.  5. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.  6. Доработка грунта вручную с выбрасыванием на бровку.  7. Зачистка дна и поверхности стенок вручную.  8. Откидка трунта от бровки.	м3	146,00	2 542,58	371 217,23	утвержден ДС8
60	04.11.071-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.200-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5км Состав работ:	т	547,60	303,79	166 356,09	утвержден ДС8
61	04.11.071-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.25	П. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км Работа на отвале Состав работ:     П. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов.     С. Содержание проездов на отвале.     З. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.	100м3	1,46	4 046,06	5 907,25	утвержден ДС8
62	04.11.071-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.20.03	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы Состав работ: 1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы. 2. Обработка откосов до проектных (при необходимости) 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 4. Устройство выездов в котлован (при необходимости).	м3	96,00	339,94	32 634,00	утвержден ДС8
63	04.11.071-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.40	Обратная засыпка механигированным способом с уплотнением Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 2. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением. 3. Механигированное уплотнение грунта .	1000м3	0,20	90 902,00	17 907,69	утвержден ДС8
64	04.11.071-B.HB1	Земляные работы	ЦС-01.40.01	Обратная засыпка вручную с уплотнением Состав работ:  1. Засыпка грунгом с разбивкой комьев  2. Поливка водой при необходимости.  3. Уплотнение грунта.	м3	35,00	3 446,15	120 615,34	утвержден ДС8

1		1	r			1		
65	04.11.071-В.НВ1 Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.411	Блок пожарных гидрантов 1. Монтаж блока пожарных гидрантов "Рубеж" БПГ(В), шт. 2. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования, компл.	шт	2,00	77 146,13	154 292,25	утвержден ДС8
66	04.11.071-В.НВ1 Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.212	3. Присоединение оборудования к сетям водопровода, канализации и теплоснабжения, шт.      Устройство колодца на сборного ж/б     Состав работ:     1. Устройство бетонной подготовки.     2. Укладка сборной железобетонной плиты диница.     3. Устройство бетонного логка.     4. Монтаж сборных железобетонных конструкций.     5. Установка люка.     6. Установка металлических стремянок.     7. Гидроизоляция стен и диница.      7. Гидроизоляция стен и диница.	м3	6,49	80 153,59	520 276,94	утвержден ДС8
67	04.11.071-В.НВ1 Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	ЦС-26.06.02	Гидроизоляция двухкомпонентным материалом типа Бастион ГО Состав работ:  1. Подготовка поверхности для нанесения изоляции.  2. Приготовление раствора.  3. Гидроизоляция вручную трещин и раковии.  4. Покрытие гидроизоляциюнным слосм поверхности.  5. Устройство армирующей сетки.  6. Покрытие гидроизоляциюнным слосм сетки.  7. Уход за покрытием.	м2	16,10	785,92	12 653,25	үтвержден ДС8
68	04.11.071-В.НВ1 Бетонные и железобетонные конструкции	ЦС-06.00.01	Устройство отмостки Состав работ:  1. Устройство отмостки	м3	1,34	10 792,92	14 462,51	утвержден ДС8
69	04.11.071-В.НВ1 Бетонные и железобетонные конструкции	ЦС-06.70	<ol> <li>т. Регройство отмостия</li> <li>Устройство пообресники под фундаменты до скального основания (сверх учтенной расценками на устройство фундаментов)</li> <li>Состав работ:</li> <li>1. Установка опалубки</li> <li>2. Лабораторное исследование качества бетонной смеси</li> <li>3. Уход за бетоном в пернод набора прочности, обеспечение твлаж. режима, прогрев бетона (при необходимости)</li> <li>4. Бетонирование монолитной подбетонки/подливки/набетонки/добетонки</li> </ol>	м3	1,34	6 041,50	8 095,61	утвержден ДС8
70	04.11.071-В.НВ1 Бетониые и железобетонные конструкции	ЦС-06.73	Т. Всегонирование молитичной под основание металлической колонны Подлинка (подбетонка) под основание металлической колонны 1. Установка опалубки 2. Лабораторное неследование качества бетонной смеси 3. Уход за бетоном в период набора прочности, обеспечение твлаж. режима, прогрев бетона (при несобходимости) 4. Сиятие опалубки и устранения мелких дефектов поверхности бетона 5. Устранения мелких дефектов поверхности бетона 6. Устранения мелких дефектов поверхности бетона 6. Устранения мелких дефектов поверхности бетона 6. Устранения мелких дефектов поверхности бетона 7. Бетонирование моналитной подбетонки/подлинки/набетонки/добетонки 8. Обетонирование моналитной подбетонки/подлинки/набетонки/добетонки	м3	1,34	39 071,20	52 355,41	утвержден ДС8
71	04.11.071-В.НВ1 Конструкции металлические	ЦС-09.99	Металлические решетки приямков, т Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их. 2. Окраска металлических конструкций за 1 раз.	Ţ	0,04	139 701,51	4 895,14	утвержден ДС8
72	04.11.071-В.НВ1 Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.180	Врежа в существующую трубопроводную сеть Состав работ:  1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, компл.  2. Подготовка, разметка и вырезка отверстия в трубопроводе, компл.  3. Врежа с подгонкой по месту в идентрующие сети, шт.  4. Гидравлические испытания, образования образования, образования, образования, образования, образования, образования, образования, образования, составленным образования, составленным образования, образования, составленным образования, составленным образования, составленным образования, составленным образования, составленным образования, составленным образования образования, составленным образования образования, составленным образования об	шт	1,00	18 633,57	18 633,57	утвержден ДС8
73	04.11.071-В.НВ1 Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.122	Трубопровод С Ду 65 - 100 мм, труба ПЭ  Состав работ:  1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка трассы приохождения трубопроводов и установки реглежных элементов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прожладка трубопроводов, ком труба ПЭ100 ПНД, м  7. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  8. Гидравлические испатания, м  9. Акт приеми шевыматических и гидравлических испытаний, компл.  10. Промывка трубопроводов, м  11. Присоединение трубопроводов, к сетям водоснабжения и водоотведения, шт.	М	0.50	5 231,08	2 615,54	утвержден ДС8
74	04.11.071-В.НВ1 Виутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.104	Трубопровод с Ду до 60 мм, труба ВГП стальная Состав работ:  1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка трассы прохождения трубопроводов и установки крепежных элементов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопровода Ду до бом, труба ВГП стальная, м  7. Монтаж фасонных элементов со сваркой стыков, шт.  8. Сварка стыков трубопроводов, шт.  9. Нарежа резыбы и устройство резьбового соединения на трубопроводе, шт.  10. Приварка фланцев, шт.  11. Монтаж фасонных элементов на фланцевых соединениях, шт.  12. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  13. Пиевматические испытания, м  14. Гидравлические испытания, м  15. Антикоррозионная и маслянная окраска поверхностей трубопроводов, м2  16. Промывка трубопроводов, м  7. Присоединение трубопроводов, к сетям водоснабжения и водостведения, шт.	м	1.50	4 914,13	7 371,20	утвержден ДС8

Continue   Continue									
Compute:	75	04.11.071-В.НВ1 Внутрешние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.105	Состав работ:  1. Раскопсервация и проведение входного контроля матерналов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного силада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и труб опровода, компл.  4. Разметка трассы приохжедини трубопроводов и установки крепсжных элементов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокалаж трубопроводов, компл.  7. Монтаж фасонных элементов со сваркой стыков, шт.  8. Сварка стыков трубопроводов, шт.  9. Нарежна резыбы и устройство резыбового соединения на трубопроводе, шт.  10. Приварка фананцев, шт.  11. Монтаж апорно-регулирующей арматуры, шт.  12. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  13. Пиевматические испытания, и  14. Гидвалические испытания, и  15. Антикоррозионная и маслянная окраска поверхностей трубопроводов, м2  16. Промывка трубопроводов, м	М	2,50	6 790,74	16 976,84	утвержден ДС8
10   10   10   10   10   10   10   10	76	04.11.071-В.НВ1 Внутренине и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.108	Состав работ:  1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного селада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и труб опровода, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопроводов, компл.  7. Приварка фланиев, шт.  8. Монтаж фасонных элементов на фланцевых соединениях, шт.  9. Монтаж фасонных элементов со спаркой стыков, шт.  11. Сларка стаков трубопроводов, шт.  11. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  12. Пиевматические испытания, м  13. Гидравлические испытания, м  14. Акт приемки пневматических и гидравлических испытаний, компл.  15. Антикоррозионная и маслянная окраска поверхностей трубопроводов, м2  6. Промлака трубопровода, м ст	М	50,00	15 742,17	787 108,44	утвержден ДС8
функция станова (у. 34 - 100 - 10	77	04.11.071-В.НВ1 Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.174	Футляр стальной Ду 250 - 510 мм для прохода трубопровода Состав работ: 1. Прокладка трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электросварная прямошовная, м 2. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы, м	М	36,00	4 219,99	151 919,46	утвержден ДС8
Прогосионные функция распорация (прогосионные функция распорация (прогосионные функция)	78	04.11.071-В.НВ1 Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.175	Футляр стальной Ду 530 - 1030 мм для прохода трубопровода Состав работ: 1. Прокладка трубопровода Ду 612 - 1390мм, труба стальная электросварная прямошовная, м 2. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы, м	М	36,00	572,38	20 605,72	утвержден ДС8
Пециона пожащия просроможения поверхностей. Отнежащия поверхностей. Отнежащия поверхностей обружающих актупналов (ПС-6-52)   Пециона пожащия предосроможения поверхностей обружающих делая (предосроможения поверхностей пакстивами (питами) из колексноем оказатия (делами) из колексноем политительный учука в 103,10 4 132,60 426 070,93 Упвержден ДСВ 1 10,71-В.НКП    Получае помератильного политительный учука в 10,10 4 132,60 426 070,93 Упвержден ДСВ 1 10,71-В.НКП    Получае помератильного политительный учука в 10,10 1 10,10 1	79	04.11.071-В.НВ1 Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.177	Протаскивание в футляр стальных труб Состав работ:  1. Установка и разборка такелажных приспособлений.  2. Установка диэлектрических скользицих опор.	М	36,00	2 880,29	103 690,44	утвержден ДС8
ParpaGotta котлована экскваторами без предварительного рыхления в отнал Ссята работ:   1. ParpaGotta трукта навымет.	80	04.11.071-В.НВ1 Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	ЦС-26.52	Состав работ:  1. Очистка поверхностей оборудования. трубопроводов от грязи и влаги  2. Установка деталей крепления теплоизоляционных конструкций  3. Теплоизоляция поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена/каучука  4. Монтаж съемной изоляции	м2	103,10	4 132,60	426 070,93	утвержден ДС8
Payadorna котлована экскваторами без предпарительного рилления в отваз Ссстав работ:   1. Payadorna котлована экскваторами без предпарительного рилления в отваз Ссстав работ:   1. Payadorna групта вывамет.   2. Settopolicro и содержащие водогозгодных канав или отраждающих валиков.   3. Senomena притупа с работа в забой.   4. Joguerna притупа ображена   5. Senutra притупа ображена   5. Senutra притупа ображена   6. Oraquita групта ображена   6. Oraquita групта ображена   6. Oraquita групта ображена   7. Senutra притупа ображена   8. Delinities работы   1 (С-01.20.05   1 (С-01.20.05	04.11	.071-В.НК1						-	
82       04.11.071-В.НК1       Земляные работы       ПС-01.20.03       1 (С-01.20.03)       1 (С-01.20.03)       1 (С-01.20.03)       1 (С-01.20.03)       1 (С-01.20.03)       339.94       185 265.94       в работе сдо         83       04.11.071-В.НК1       Земляные работы       Перевизка грузов в втомобильян-самосвалым на 5 км       ти       574.62       303.79       174 564.53       в работе сдо         84       04.11.071-В.НК1       Земляные работы       ПС-01.40.01       Перевизка грузов в втомобильяни-самосвалами на 5 км       ти       574.62       303.79       174 564.53       в работе сдо         84       04.11.071-В.НК1       Земляные работы       ПС-01.40.01       1 (С-01.40.01)       1 (С-01.40.01)       3 446,15       86 4 984.28       в работе сдо			ЦС-01.20.02	Состав работ:  1. Разработка грунта навымет.  2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.  3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.  4. Доработка грунта вручную с выбрасыванием на бровку.  5. Зачистка дна и поверхности стенок вручную.	м3	369,00	429,02	158 308,84	в работе сдо
83     04.11.071-В.НКІ     Земляные работы     ПС-01.200-5     Перевожа грузов автомобилями-самосвалами на 5 км     ти     574,62     303,79     174.564,53     в работе сдо       1. Перевожа грузов в томобилями-самосвалами на 5 км     ти     574,62     303,79     174.564,53     в работе сдо       84     04.11.071-В.НКІ земляные работы     Обратная засыпка вручную с уплотнением Состав работ:     Состав работ:     4     4       84     04.11.071-В.НКІ земляные работы     ПС-01.400.1     1.3 асыпка грузитом с разбивкой комьев     м3     251,00     3.446,15     864.984,28     в работе сдо	82	04.11.071-В.НК1 Земляные работы	ЦС-01.20.03	Состав работ:  1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы.  2. Обработка откосов до проектных (при необходимости)  3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.	м3	545,00	339,94	185 265,94	в работе сдо
84 04.11.071-В.НКІ Земляные работы 1ЦС-01.40.01 1. Засыпка грумтом с разбивкой комьев м3 251,00 3 446,15 864 984,28 в работе сдо	83	04.11.071-В.НКІ Земляные работы	ЦС-01.200-5	Переволка грузов автомобилями-самосвалами на 5км Состав работ: 1. Перевояка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км	тн	574,62	303,79	174 564,53	в работе сдо
3. Уплотиение грунта.	84	04.11.071-В.НКІ Земляные работы	ЦС-01.40.01	Состав работ:  1. Засыпка грунтом с разбивкой комьев  2. Поливка водой при необходимости.	м3	251,00	3 446,15	864 984,28	в работе сдо
Перевозка грузов автомобильми-самосвалами на 1км   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1	04.11.071-В.НК1 Земляные работы	ЦС-01.200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1км Состав работ:	т	303,30	132,08	40 060,64	в работе сдо

86	04.11.071-B.HK1	Земляные работы	ЦС-01.200-3	Переволка грузов автомобилями-самосвалами на 3км Состав работ: 1. Перевояка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км	тн	303,30	214,73	65 126,74	в работе сдо
87	04.11.071-B.HK1	Земляные работы	ЦС-01.40	Обратная засыпка механизированным способом с уплотнением Состав работ:  1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 2. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением. 3. Механизированное уплотнение груята.	1000м3	0,37	90 902,00	33 542,84	в работе сдо
88	04.11.071-В.НК1	Внутренине и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16-22/23.104	Трубопровод с Ду до 60 мм, труба ВГП стальная Состав работ:  1. Раскопсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорых конструкций для установие оборудования и трубопроводо, компл.  4. Раментка трассы прохождения трубопроводов, компл.  5. Установка креплений грубопроводов, компл.  6. Прожладка трубопроводов, др. 66 мм. труба ВГП стальная, м  7. Монтаж фасонных элементов со сваркой стыхов, шт.  8. Сварка сталков трубопроводов, шт.  9. Нарелка резьбы и устройство резьбового соединения на трубопроводе, шт.  10. Приварка фаланцев, шт.  11. Монтаж фасонных элементов на фланцевых соединениях, шт.  12. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  13. Пиевматические испытания, м  14. Гидивалические испытания, м  16. Литикорогомнива и масланная окраска поверхностей трубопроводов, м2  16. Промыка трубопроводов, м  17. Присоспринение трубопроводов, к стям водоснабжения и водоотведения, шт.	м	0,50	4 914,13	2 457,07	в работе сдо
89	04.11.071-B.HK1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.150	Трубопровод Ду110 - 300мм, труба "Изокорсис У"	МП	303,00	5 698,22	1 726 560,28	в работе сдо
90	04.11.071-B.HK1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.175	Футляр стальной Ду 530 - 1030 мм для прохода трубопровода Состав работ:  1. Прокладка трубопровода Ду 612 - 1390мм, труба стальняя электросварная прямошовная, м 2. Наисесине весьма усиленной антикорромнонной изолящии на стальные трубопроводы, м 3. Устройство песчаного основания с уплотнением, м3	мп	97,30	572,38	55 692,70	в работе сдо
91	04.11.071-B.HK1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.177	Протаскивание в фугляр стальных труб Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений. 2. Установка дизлектрических скольящих опор. 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой.	МП	166,30	2 880,29	478 992,23	в работе сдо
92	04.11.071-B.HK1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.212	Устройство колодца из сборного ж/б Состав работ:  1. Устройство бетонной подготовки.  2. Укладка сборной железобетонной плиты диища.  3. Устройство бетонного логка.  4. Монтаж сборных железобетонных конструкций.  5. Установка люка.  6. Установка люка.  7. Гидроизольщия стен и диница.	м3	9,45	80 153,59	757 451,40	в работе сдо
93	04.11.071-B.HK1	Ограждающие конструкции, перегородки, заполнение проемов	ЦС-10.10	Устройство конструкций деревянных Состав работ: 1. Установка конструкций из брусьев, досок, бревен с креплением соединительными деталями.	м3	0,07	109 256,48	7 647,95	в работе сдо
94	04.11.071-B.HK1	Внутренине и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.122	Трубопровод с Ду 65 - 100 мм, труба ПЭ Состав работ:  1. Раскопсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорых конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка трассы прохождения трубопроводов и установки крепежных элементов, компл.  5. Установка вреплений грубопроводов, компл.  6. Прождаджа трубопроводов, дб 5 - 100 мм, труба ПЭ100 ПНД, м  7. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  8. Гидравлические ксплатания, м  9. Акт приемки пневматических и гидравлических испытаний, компл.  10. Промывка трубопроводов, м  11. Присоединение трубопроводов, к сетям водоснабжения и водоотведения, шт.	мп	23,00	5 231,08	120 314,90	в работе сдо
95	04.11.071-B.HK1	Виутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.174	Футляр стальной Ду 250 - 510 мм для прохода трубопровода Состав работ:  1. Прокладка трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электросварная прямошовная, м 2. Наиссение весьма усиленной антикоррозновной изоляции на стальные трубопроводы, м 3. Устройство песчаного основания с уплотнением, м3	МП	69,00	4 219,99	291 178,97	в работе сдо
96	04.11.071-B.HK1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.180	Врежа в существующую трубопроводную сеть Состав работ:  1. Перекратие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, компл.  2. Подготовка, разметка и вырежа отверстия в трубопроводе, компл.  3. Врежа с подгонной по месту в существующие сети, шт.  4. Гидравлические испытания, м  5. Антикоррознонная и маслянная окраска поверхностей, м2  6. Пуск системы, компл.	шт	2,00	18 633,57	37 267,14	в работе сдо

			Тепловая изоляция трубопроводов из вспененных материалов					
97	04.11.071-В.НК1 Теплоизоляция поверхностей. Отнезащита	ЦС-26.52	Состав работ:  1. Очистка поверхностей оборудования. трубопроводов от грязи и влаги  2. Установка деталей крепления теплоизовящиюнных конструкций  3. Теплоизовлиция поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена/каучука  4. Монтаж съемной голящии	М	22,00	4 132,60	90 917,17	в работе сдо
_			4. монтаж съемнои изоляции     5. Устройство покрытия рудонными материалами     Кабельная линия электрообогрева					
98	04.11.071-В.НК1 Система электроснабжения и электроосвещения	ЦМ-08.42	Состав работ:  1. Расконсервация и проведение входного контроля оборудования и материалов  2. Проведение предмоптажной проверки оборудования  3. Прокадалка кабеля линии электрообогрева, м  4. Разводка кабеля по устройству и подключению жил, м  5. Заделак концевая жил кабеля, шт  6. Проведение индивидуальных испытаний оборудования и материалов	М	175,00	1 797,22	314 514,16	в работе сдо
99	04.11.071-В.НК1 Система электроснабжения и электроосвещения	ЦМ-08.100	Ввод в здание с заделкой проходок Состав работ: 1. Изготовление гильз, заделка проходов стальными трубами. 2. Герметизация.	шт	2,00	28 112,32	56 224,65	в работе сдо
02.0	5.019-B.HB2		2. герметизация.	l			I.	
	02.05.019-B.HB2	IIC-16/22/23.322		ШТ	1,00	0,00	0,00	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
	02.05.019-В.НВ2 Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.310	Погружной дренажный насос Состав работ: 1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл. 2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл. 3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл. 4. Установка насосного агрегата 5. Установка насосного агрегата 6. Установка фланцевых резиновых антивибрационных компенсаторов, шт. 7. Подготовка оборудования к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, шт.	шт	2,00	35 735,16	71 470,32	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
102	02.05.019-В.НВ2 Система электроснабжения и электроосвещения	ЦМ-08.32	Шкаф питания, управления вспомотательным оборудованием  Состав работ:  1. Расконсервация и проведение входного контроля оборудования и материалов  2. Проведение предмонтажной проверки оборудования  3. Доставка силового оборудования (КТП, РП, силовые трансформаторы, шкафы) к месту монтажа  4. Монтаж шкафа питания, управления вспомотательным оборудованием (эл.оборудование столовой и т.д), шт  5. Проведение индивидуальных испытаний оборудования и материалов	шт	2,00	16 217,50	32 435,01	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
103	02.05.019-В.НВ2 Технологические трубопроводы	ЦМ-12.24	Трубопровод диаметром Ду100 - Ду250 из резиновых труб Состав работ: 1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, компл. 2. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл. 3. Доставка и подача труб, узлов, изделий, арматуры с приобъектного склада до места установки, компл. 4. Укрупнительная сборка и сварка узлов и блоков трубопроводов, компл. 5. Установка опор, подвесок и хомугов для трубопроводов, компл. 6. Установка и сварка элементов трубопровода в проектион положении, м 7. Монтаж трубопроводов, компл. компенсаторов, отборных и дренажных устройств, шт 8. Испатание трубопроводов на прочность и терметчиность, компл. 9. Промывка и продувка трубопроводов, компл.	М	20,00	3 666,32	73 326,40	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
104	02.05.019-B.HB2	ЦС-30.10		М	0,08	0,00	0,00	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
02.0	5.019-B.HB3							
105	02.05.019-В.НВЗ Земляные работы	ЦС-01.20.03	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы Состав работ: 1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы. 2. Обработка откосов до проектных (при необходимости) 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости).	м3	23,00	339,94	7 818,56	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
106	02.05.019-В.НВЗ Земляные работы	ЦС-01.200-5	Перевозка грузов автомобиджин-самосвалами на 5км Состав работ: 1. Перевозка грузов автомобизкин-самосвалами на 5 км	т	43,70	303,79	13 275,68	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
107	02.05.019-В.НВЗ Земляные работы	ЦС-01.40	Обратная засыпка механизированным способом с уплотнением Состав работ:  1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 2. Разравнивые грунта сложми перед уплотнением. 3. Механизированное уплотнение грунта.	1000м3	0,08	90 902,00	6 999,45	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
108	02.05.019-В.НВЗ Земляные работы	ЦС-01.40.01	Обратная засыпка вручную с уплотнением Состав работ:  1. Засыпка прунтом с разбивкой комьев 2. Поливка водой при необходимости. 3. Уплотнение грунта.	м3	13,00	3 446,15	44 799,98	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
109	02.05.019-В.НВЗ Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.212	Устройство колодца из сборного ж/б Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки. 2. Укладка сборной железобетонной плиты диница. 3. Устройство бетонного логка. 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 5. Установка люка. 6. Установка металлических стремянок. 7. Гидропололици стен и диница.	м3	1,57	80 153,59	125 841,13	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика

				T			1	1	
110	02.05.019-B.HB3	Бетонные и железобетонные конструкции	ЦС-06.70	Устройство подбетонки под фундаменты до скального основания (сверх учтенной расценками на устройство фундаментов) Состав работ:  1. Установка опалубки 2. Лабораторою исследование качества бетонной смеси 3. Уход за бетоном в период набора прочности, обеспечение твлаж. режима, прогрев бетона (при необходимости) 4. Бетонирование монолитной подбетонки/подливки/набетонки/добетонки	м3	0,15	6 041,50	906,22	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
111	02.05.019-B.HB3	Конструкции металлические	ЦС-09.99	Металлические решетки приямков, т Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их. 2. Окраска металлических конструкций за 1 раз.	т	0,01	139 701,51	1 529,73	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
112	02.05.019-B.HB3	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.122	Трубопровод с Ду 65 - 100 мм, труба ПЭ Состав работ:  1. Расконсервация и проведение вкодного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтижа, компл.  3. Монтаж спорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка трассы прохождения трубопроводов и установки крепсежных элементов, компл.  5. Установка вреплений трубопроводов, компл.  6. Прохладка трябопровода Ду 65 - 100 мм, труба ПЭ100 ПНД, м  7. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  8. Гидравлические испытатиния, м  9. Акт приемки пиевматических и гидравлических испытаний, компл.  10. Промымка трубопроводов, м  11. Присоединение трубопроводов, к сетям водоснабжения и водоотведения, шт.	М	84,00	5 231,08	439 410,93	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
113	02.05.019-B.HB3	Внугренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.121	Трубопровод с Ду до 50 мм, труба ПЭ Состав работ:  1. Расконсервация и проведение якодного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка тряссы приосжедния трубопроводов и установки репсенных элементов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопроводов, компл.  7. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  8. Установка канализационных трапов, шт.  9. Гидравлические кспътания, м  10. Акт приемки пневматических и гидравлических испытаний, компл.  11. Промывка трубопроводов, м  12. Приосадинение трубопроводов м  12. Приосадинение трубопроводов ком водоснабжения и колотоведения, шт.  13. Проверка комплектности рабочей документации  14. Исполнительная схема трубопроводов водоснабжения и канализации, док.	М	1,00	1 570,98	1 570,98	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
114	02.05.019-B.HB3	Внутренние и наружные ести водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.105	Трубопровод с Ду 65 - 110 мм, труба ВГП стальная Состав работ:  1. Раскопесрвация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка трассы прохождения трубопроводов и установки крепежных элементов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопровода Ду 65-110 мм, труба ВГП стальная, м  7. Монтаж фасонных элементов со сваркой стыков, пт.  8. Сварка стыков трубопроводов, шт.  9. Нарека резыбы и устройство резыбового соединения на трубопроводе, шт.  10. Приварка фанциев, пт.  11. Монтаж фасонных элементов на фланцевых соединениях, шт.  12. Монтаж апорно-регулирующей арматуры, шт.  13. Писвматические испытания, м  14. Гидравлические испытания, м  16. Изгикороровонных и масленным окраска поверхностей трубопроводов, м2  16. Промымка трубопроводов, м.	м	1,00	6 790,74	6 790,74	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
115	02.05.019-B.HB3	Виутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.106	Трубопровод с Ду125 - 250 мм, труба ВПТ стальная Состав работ:  1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с прнобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка трассы присождения трубопроводов и установки крепежных элементов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопровода Ду 125-500 мм, труба ВПТ стальная, м  7. Монтаж фассиных элементов со сваркой стыков, шт.  8. Сварка стыков трубопроводов, шт.  9. Нарежа регыбы и устройство решбового соединения на трубопроводе, шт.  10. Приварка фаланиеа, шт.  11. Монтаж фассиных элементов на фланцевых соединениях, шт.  12. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  13. Пиевматические испытания, м  14. Гидравлические испытания, м  15. Антикоррознонизи и маслениям окраска поверхностей трубопроводов, м2  16. Промывка трубопроводов, м  17. Присоединение трубопроводов, к сетям водоснабжения и водоотведения, шт.	М	48,00	16 814,94	807 116,94	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
116	02.05.019-B.HB3	Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	ЦС-26.52	Тепловая изоляция трубопроводов из вспененных материалов Состав работ: 1. Очистка поверхностей оборудования. трубопроводов от грязи и влаги 2. Установка деталей крепления теплоизоляциюнных конструкций 3. Теплоизоляция поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиуплена/каучука 4. Монтаж съемной изоляции 5. Устройство покрытия рузонными материалами	м2	24,00	4 132,60	99 182,37	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика

							1		
117	02.05.019-B.HB	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.174	Футляр стальной Ду 250 - 510 мм для прохода трубопровода Состав работ:  1. Проклада трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электросварная прямошовная, м 2. Наиссение весьма усиленной антикоросиюнной изоляции на стальные трубопроводы, м 3. Устройство песчаного соснования с удлогиением, м 3	М	70,00	4 219,99	295 398,95	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
118	02.05.019-B.HB	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.177	Протаскивание в футляр стальных труб Состав работ: 1. Установка и разборка такслажных приспособлений. 2. Установка диэлектрических скользящих опор. 3. Протаскивание труб в футляр ал бездкой.	М	70,00	2 880,29	201 620,30	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
02.0	5.111-B.HB	1							
				Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы					
119	02.05.111-B.HB	н Земляные работы	ЦС-01.20.03	Состав работ:  1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы.  2. Обработка откосов до проектных (при необходимости).  3. Перемещение экскваятора в пределах фронта работ.  4. Устройство въедов в котолова (при необходимости).	м3	5,52	339,94	1 876,46	утвержден ДСб
120	02.05.111-B.HB	1 Земляные работы	ЦС-01.200-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5км Состав работ: 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км	т	10,49	303,79	3 186,16	утвержден ДСб
121	02.05.111-B.HB	11 Земляные работы	ЦС-01.25	Работа на отвале Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Содержание просъдов на отвале. 3. Очиства хуолово ватомобилей-съмосвалов при их выгрузке.	100м3	0,06	4 046,06	223,34	утвержден ДС6
122	02.05.111-B.HB	11 Земляные работы	ЦС-01.20.02	Разработка котлована экскаваторами без предварительного рыхления в отвал Состав работ:  1. Разработка грунта навымет.  2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.  3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забов в забой.  4. Доработка грунта врунную с выбрасыванием на бровку.  5. Зачистка дна и поверхности стенок вручную.  6. Октяцка грунта от бровки.	м3	28,98	429,02	12 433,04	утвержден ДС6
123	02.05.111-B.HB	і І Земляные работы	ЦС-01.40.01	Обратная засыпка вручную с уплотнением Состав работ:  1. Засыпка грунтом с разбивкой комьев 2. Поливка водой при необходимости. 3. Уплотнение грунта.	м3	8,70	3 446,15	29 981,53	утвержден ДС6
124	02.05.111-B.HB	і1 Земляные работы	ЦС-01.40	Обратива засыша механизированным способом с уплотнением Состав двобт:  1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и коглованов.  2. Разравнивание грунта сломи перед уплотнением.  3. Механизированное уплотнение грунта.	1000м3	0,02	90 902,00	1 843,49	үтвержден ДСб
125	02.05.111-B.HB	11 Земляные работы	ЦС-01.40.01	Обратная засыпка вручную с уплотнением Состав работ:  1. Засыпка прунтом с разбивкой комьев 2. Поливка водой при необходимости. 3. Уплотнение грунта.	м3	1,55	3 446,15	5 341,54	утвержден ДС6
126	02.05.111-B.HB	<ol> <li>Внутренние и наружные сети водопровода и канализации</li> </ol>	ЦС-16/22/23.107	Трубопровод с Ду 65 - 100 мм, труба ВГП стальная бесшовная, Ст. 20 Состав работ:  1. Расконсервация и проведение аходного контроля материалов и оборудования, компл. 2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл. 3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл. 3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл. 5. Установка креплений трубопровода, компл. 6. Прокладка трубопровода, компл. 6. Прокладка трубопроводов, компл. 7. Сварка стаков трубопроводов, шт. 8. Приварка фланцев, шт. 9. Монтаж фасонных элементов во сваркой стыков, шт. 10. Монтаж фасонных элементов во сваркой стыков, шт. 11. Установка фланцевых резиновых антивибрационных компенсаторов, шт. 12. Установка фланцевых резиновых антивибрационных компенсаторов, шт. 13. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт. 14. Гидаванические испытания, м 15. Антикоррознонная и маслянная окраска поверхностей трубопроводов, м 2 16. Промывка трубопроводов, м 17. Присосдинение трубопроводов, и 17. Присосдинение трубопроводов, м 17. Присосдинение трубопроводов, м 17. Присосдинение трубопроводов, м 17. Присосдинение трубопроводов и сетям водоснабжения и водоотведения, шт.	м	0,50	6 6 1 9,77	3 309,88	утвержден ДС6
127	02.05.111-B.HB	II Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.108	Трубопровод Ду250 - 530 мм, труба стальная электросварная прямошовная Состав работ:  1. Расконсервация и проведение яходного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и нодача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопроводов, компл.  8. Монтаж фасонных элементов на фланцевых соединениях, шт.  9. Монтаж фасонных элементов ос свяркой стыков, шт.  10. Сварка стыков трубопроводов, шт.  11. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  12. Пиевматические испытания, м  13. Тидравлические испытания, м  14. Акт приемин шевматических и гидравлических испытаний, компл.  15. Антикорознонная и маслянная окраска поверхностей трубопроводов, м2  16. Промывам промогроводь м  17. Присоединение трубопровода, м  17. Присоединение трубопровода к сетям водоснабжения и водоотведения, шт.  18. Проверка комплектности рабочей документации  19. Исполнительная сехем трубопровода к, мен.	М	21,00	15 742,17	330 585,54	утвержден ДСб

128	02.05.111-B.HB1	Внутренние и наружные ести водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.108	Трубопровод Ду250 - 530 мм, труба стальная электросвариая прямошовная Состав работ:  1. Раскопсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного силада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопорад, компл.  4. Разметка трассы прохождения трубопроводов и установки крепежных элементов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электросварная прямошовная, м  7. Приварха фланцев, шт.  8. Монтаж фасоникы элементов на фланцевых соединениях, шт.  9. Монтаж фасоникы элементов со саврхой стыков, шт.  10. Саврха стыков трубопроводов, шт.  11. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  12. Пнематические испытания, м  13. Гагражические испытания, м  14. Акт приемки пневматических и гидравлических испытаний, компл.  15. Антикорогомонная и маслянная окраска поверхностей трубопроводов, м2  16. Промывка трубопроводов, к сетям водоснабжения и водоотведения, шт.  18. Проверка комплектности рабочей документации  19. Исполнительная схема трубопроводов комостей трубопроводов комплектности рабочей документации  19. Исполнительная схема трубопроводов костам водоснабжения и канализации, док.	М	3,50	15 742,17	55 097,59	утвержден ДСб
129	02.05.111-B.HB1	Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	ЦС-26.52	Тепловая изоляция трубопроводов из вспененных материалов Состав работ:  1. Очистка поверхностей оборудования. трубопроводов от грязи и влаги 2. Установка деталей крепления теплоизоляциюнных конструкций 3. Теплоизоляция поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена/каучука 4. Монтаж съемной изоляции 5. Устройство покрытия рудонными материалами	м2	50,80	4 132,60	209 936,02	утвержден ДС6
130	02.05.111-B.HB1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.108	Трубопровод Ду250 - 530 мм, труба стальная электросварная прямошовная Состав работ:  1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подяча оборудования и труб с приобъектного селада к месту монтака, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка трассы приохождения трубопроводов и установки крепежных элементов, компл.  5. Установка креплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электросварная прямошовная, м  7. Приварка фланцев, шт.  8. Монтаж фасонных элементов на фланцевых соединениях, шт.  9. Монтаж фасонных элементов со сваркой стыков, шт.  10. Сварка стыков трубопроводов, шт.  11. Монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт.  12. Пнемянические испытания, м  13. Гидракические испытания, м  14. Акт приемян и пематических и гидравлических испытаний, компл.  15. Антикоррозионная и маслянная окраска поверхностей трубопроводов, м2  16. Промывка трубопроводов, с сетям водоснабжения и водоотведения, шт.  18. Проверка комплектности рабочей документации  19. Исполнительная сехмен турбопроводов (сетам водоснабжения и канализации, док.	м	18,00	15 742,17	283 359,04	утвержден ДС6
131	02.05.111-B.HB1	Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	ЦС-26.52	Тепловая изоляция трубопроводов из вспененных материалов Состав работ:  1. Очистка поверхностей оборудования. трубопроводов от грязи и влаги  2. Установка деталей крепления теплоизоляционных конструкций  3. Теплоизоляция поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена/каучука  4. Монтаж съемной изоляции  5. Устройство покрытия рузонными материалами	м2	28,40	4 132,60	117 365,80	утвержден ДС6
132	02.05.111-B.HB1	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.212	Устройство колодца из сборного ж/6 Состав работ:  1. Устройство бетонной подготовки.  2. Укладжа сборной железобетонной плиты динца.  3. Устройство бетонного логка.  4. Монтаж сборных железобетонных конструкций.  5. Установка люка.  6. Установка металлических стремянок.  7. Гидронолиция сеген и динца.	м3	3,99	80 153,59	320 053,27	утвержден ДС6
133	02.05.111-B.HB1	Теплоизоляция поверхностей. Отнезащита	ЦС-26.06.02	Гидроизовящия двухкомпонентным материалом типа Бастнон ГО Состав работ:  1. Подготовка поверхности для нанесения изолящии.  2. Приготовление раствора.  3. Гидроизовящия вручную грещии и раковии.  4. Пократите пидроизовящиюнным слоем поверхности.  5. Устройство армирующей сетки.  6. Пократите гидроизовящимным слоем сетки.  7. Уход за пократитем.	м2	23,00	785,92	18 076,07	утвержден ДС6
134	02.05.111-B.HB1	Теплоизоляция поверхностей. Огнезащита	ЦС-26.06.01-Z	Гидроизоляция поверхности сооружения глиной Состав работ: 1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением.	м3	10,00	10 788,75	107 887,50	утвержден ДС6
02.0	5.111-B.HB3			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
135	02.05.111-B.HB3	Земляные работы	ЦС-01.20.01	Разработка котлована экскаваторами без предварительного рыхления с погрузкой в автомобили-самосвалы Состав работ:  1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.  2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.  3. Содержание забойной дороги.  4. Вепомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскавтора с долого места на другое и из забоя в забой и т.д.  5. Доработка трунта вручную с выбрасыванием на бровку.  6. Зачистка диа и поверхности стенок вручную.  7. Откидка грунта от бровки.	м3	118,37	318,47	37 696,70	В реестре нет, взято из несогласованных смет от замазчика

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5км					
2.05.111-В.НВЗ   Земляные работы   ЦС-01.200-5   Состав работ:   1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км	Т	34,90	303,79	10 603,23	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
Работа на отвале Состав работ:  1ЦС-01.25  1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Содержание проездов на отвале. 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгруже.	100м3	0,18	4 046,06	743,26	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
Разработка котлована экскаваторами без предварительного рыхления в отвал Состав работ:  1. Разработка труита навымет. 2. Устройство усосрежение водоотводных канав или ограждающих валиков. 3. Вепомотательные работы, связаниые с перемещение» экскватора из забоя в забой. 4. Доработка труита рунта от вермещением экскватора из забоя в забой. 4. Доработка труита рунта от беровки. 5. Зачиства дна и поверхности стенок вручную. 6. Откида труита ровки.	м3	468,99	429,02	201 206,68	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
Обратная засыпка механизированным способом с уплотнением	1000м3	0,46	90 902,00	41 485,13	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
Обратная засыпка вручную с уплотнением   Обратная засыпка вручную с уплотнением   Осстая работы   ЦС-01.40.01	м3	12,62	3 446,15	43 485,96	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
Устройство колодца из сборного ж/б Состав работ:  1. Устройство бетонной подготовки. 2. Укладка сборной железобетонной плиты динща. 3. Устройство бетонного логка. 4. Устройство бетонного логка. 4. Устройство бетонного логка. 5. Установка люка. 6. Установка металических стремянок. 7. Гидиомолюция стеи и динща.	м3	3,87	80 153,59	310 194,38	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
)2.05.111-B.HB3	М	137,00	0,00	0,00	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
Трубопровод с Ду до 60 мм. труба ВНТ стальная Состав работ:  1. Расконсервация и проведение вкодного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка трассы прохождения трубопровода и установки бережных элементов, компл.  5. Установка креплений грубопровода, комп.  6. Промладка трубопровода Ду до 60 мм. труба ВТП стальная, м  7. Монтаж фасоника элементов со свараемой стыков, шт.  8. Сварка стыков трубопровода, шт.  9. Наренка рельбы и устройство резыбового соединения на трубопроводе, шт.  10. Приварка фалицеа, шт.  11. Монтаж фасониках элементов на фланцевых соединениях, шт.  12. Монтаж апорново-регулирующей арматуры, шт.  13. Писматические испытания, м  14. Гидравлические испытания, м  14. Гидравлические испытания, м  15. Антикоррозиония и масланива окраска поверхностей трубопроводов, м2  16. Промлавка трубопроводая, к сетям водоснабжения и водоотведения, шт.	М	2,00	4 914,13	9 828,26	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика
.111-В.НВ4					
Разработка котлована экскаваторами без предварительного рыхления в отвал Состав работ: 1. Разработка грунта навымет. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 3. Четорийство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 3. Четорийство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 4. Доработка грунта вручиую с выбрасыванием на бровку. 5. Зачистка дна поверхиости стенок вручную. 6. Отяция грунта от бровки.	м3	3 108,00	429,02	1 333 398,05	отправлено. ДС11
Обратная засышка вручную с удлотиением   Обратная засышка вручную с удлотиением	м3	391,00	3 446,15	1 347 445,63	отправлено. ДС11
Обратная засышка механизированным способом е уплотнением   Состав работ:   10-01-40   1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.   2. Разранивание грунта сложи перед удлогиением.   3. Механизированное удлогиением.   3. Механизированное удлогиение грунта .     1. Перемещение грунта сложи перед удлогиение рунта   1. Перемещение грунта (пред трунта пред трунта (пред трунта пред трунта пр	1000м3	2,61	90 902,00	237 436,02	отправлено. ДС11
Устройство колодца из сборного ж/б Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки. 2. Укладка сборной железобетонной плиты динща. 3. Устройство бетонной плиты динща. 3. Устройство бетонной плиты динща. 3. Устройство бет	м3	0,84	80 153,59	67 649,63	отправлено. ДС11
4. Монтаж сборык железобетонных конструкций.     5. Установка люка.     6. Установка метадлических стремянок.     7. Гидроноляция стен и диница.     Устройство отмостки					
5. Установка люка. 6. Установка металлических стремянок.					

							,		
149	02.05.111-B.HB4	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.212	Устройство колодца из сборного ж/б Состав работ:  1. Устройство бетонной подготовки.  2. Укладка сборной железобетонной плиты диища.  3. Устройство бетонного логка.  4. Монтаж сборных железобетонных конструкций.  5. Установка люка.  6. Установка люка.  7. Гидроизоляция стем и диища.	м3	1,39	80 153,59	111 173,03	отправлено. ДС11
150	02.05.111-B.HB4	Бетонные и железобетонные конструкции	ЦС-06.00.01	Устройство отмостки Состав работ: 1. Устройство отмостки	м3	0,02	10 792,92	266,88	отправлено. ДС11
151	02.05.111-B.HB4	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.150	Трубопровод Ду110 - 300мм, труба "Изокорсис У" 1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования 2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтажа 3. Разметка трассы прохождения трубопроводов и установки крепежных элементов 4. Установка креплений трубопроводов 5. Прокладка канализационных труб Ду100 - 300 мм, труба Изокорсие У 6. Гидравлические испътатния 7. Промывка трубопроводов	М	1 420,00	5 698,22	8 091 470,63	отправлено. ДС11
152	02.05.111-B.HB4	Технологические трубопроводы	ЦМ-12.16	Трубопроводная арматура Ду 65 - Ду 100 (задвижки, вентили, шаровые краны, регулирующие клапаны) Состав работ:  1. Приемка в монтаж сборочных единиц трубопроводов, труб, запорной арматуры, изделий и материалов, компл.  2. Доставка и подача труб, улюв, изделий. арматуры с приобъектного склада до места установки, компл.  3. Монтаж трубопроводной арматуры, компенсаторов, отборных и дренажных устройств, шт  4. Испытание трубопроводной на прочность и герметичность, компл.  5. Монтаж, регулировка электропривода (пневмопривода) трубопроводной арматуры, компл.	шт	2,00	12 220,01	24 440,03	отправлено. ДС11
153	02.05.111-B.HB4	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.121	Трубопровод с Ду до 50 мм, труба ПЭ Состав работ:  1. Расконсервация и проведение входного контроля материалов и оборудования, компл.  2. Доставка и подача оборудования и труб с приобъектного склада к месту монтижа, компл.  3. Монтаж опорных конструкций для установки оборудования и трубопровода, компл.  4. Разметка трассы прохождения трубопроводов и установки крепежных элементов, компл.  5. Установка вреплений трубопроводов, компл.  6. Прокладка трубопровода Ду до 50 мм, труба ПЭ100 ПНД, м  7. Монтаж запорнь-регулирующей арматуры, шт.  8. Установка канализационных трапов, шт.  9. Гларавлические испытания м  10. Акт приемки пневматических и гидравлических испытаний, компл.  11. Промывка трубопроводов, м  12. Присоединение трубопроводов, к сетям водоснабжения и водоотведения, шт.  13. Проверка комплектности рабочей документации  14. Исполнительная сехкат трубопроводов костам бодоснабжения и канализации, док.	М	2,00	1 570,98	3 141,97	отправлено. ДС11
154	02.05.111-B.HB4	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.174	Футляр стальной Ду 250 - 510 мм для прохода трубопровода Состав работ:  1. Проклада трубопровода Ду 250 - 510мм, труба стальная электроспарная прямошовная, м 2. Наисесние весьма усиленной антикорролионной изоляции на стальные трубопроводы, м 3. Устробство песчаного основание с уплотичением, м3	М	46,00	4 219,99	194 119,31	отправлено. ДС11
155	02.05.111-B.HB4	Внутренние и наружные сети водопровода и канализации	ЦС-16/22/23.177	Протаскивание в футляр стальных труб Состав работ:  1. Установка и разборка такслажных приспособлений.  2. Установка дизлектрических скользящих опор.  3. Протаскивание труб в футляр лебедкой.	М	46,00	2 880,29	132 493,34	отправлено. ДС11
		Ограждающие конструкции, перегородки, заполнение проемов	ЦС-10.10	Устройство конструкций дереввиных Состав работ: 1. Установка конструкций из брусьев, досок, бревен с креплением соединительными деталями.	м3	3,00	109 256,48	327 769,44	отправлено. ДС11
02.0	5.127-B.HB1	T		T.		1	ı		
		Технологичесое оборудование	цм-37.05	Сосуд, аппарат в собранном виде массой свыше 3 ти - до 5 ти Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, компл.  2. Расконсервация и проведение входного контроля оборудования, компл.  3. Доставка и подача оборудования с приобъектного оклада к месту установки, компл.  4. Разборка (при необходимости) крупных сборочных единиц оборудования, ти  5. Установка опорных элементов и фундаментных богтов на опорную конструкцию, компл.  6. Подъем (перемещение), установка оборудования в проектное положение, щт  7. Выверка, центровка и крепление оборудования в заданное положение по высоте и горизонтальности, компл.  8. Устройство подливки безуездочной смесью основания оборудования, м3  9. Испатание сосудов и аппаратов, компл.  10. Собреза и установка вокуданих в комплект поставки оборудования изделий, приборов, систем, компл.	шт	1,00	0,00	0,00	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
	02.05.127-B.HB1		ЦС-16/22/23.322		шт	1,00	0,00	0,00	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
	6.013-B.HK1								
159	02.06.013-B.HK1		ЦС-16/22/23.322		шт	1,00	0,00	0,00	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
									·

160	02.06.013-В.НК1 Технологичесое оборудование ЦМ-3	Сосуд, аппарат в собранном виде массой до 1 тн Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, компл.  2. Расконсервация и проведение входного контроля оборудования, компл.  3. Доставка и подача оборудования с приобъектного склада к месту установки, компл.  4. Установка опорных элементов и фундаментных болтов на опорную конструкцию, компл.  5. Подъем (перемещенне), установка оборудования в заданное положение по высоте и горизонтальности, компл.  7. Устройство подливки безусадочной смесью основания оборудования и, 3  8. Испытание сосудов и аппаратов, компл.  9. Сборка и установка вколящих в компл.	шт	1,00	0.00	0,00	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить
161	02.06.013-В.НК1 Технологичесое оборудование ЦМ-3	Сосуд, аппарат в собранном виде массой свыше 5 ти - до 8 ти Состав работ:  1. Проверка и приемка фундаментов и опорных конструкций под монтаж оборудования и трубопроводов, компл.  2. Расконсервация и проведение входного контроля оборудования, компл.  3. Доставка и подача оборудования с приобъектного склада к месту установки, компл.  4. Разборка (при необходимости) крупных сборочных сдинии оборудования, ти  5. Установка опорных элементов и фундаментных болгов на опорную конструкцию, компл.  6. Подъем (перемещенне), установка оборудования проектное положение по высоте и горизонтальности, компл.  7. Выверка, центровка и крепление оборудования в заданное положение по высоте и горизонтальности, компл.  8. Устройство подливки безусадочной смесью основания оборудования, м3  9. Испытание сосудов и аппаратов, компл.  10. Сборка и установка коладния к можплект поставки оборудования изделий, приборов, систем, компл.	шт	1,00	0,00	0,00	В реестре нет, взято из несогласованных смет от заказчика. Требуется отправить